

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Hlinné

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

4.3.2014

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	
						24	DPH 20,00 % z 5 004,64	
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	
						E Prípochty a odpočty		
						26	Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Hlinné

Objekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.3.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3,591

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,209

1	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	8,100			0,001
2	346244353	Obmurovka potrubí plôch rovných z tvárnic YTONG a malty alebo ekvivalent, hrúbky 50 mm	m2	4,050			0,208

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3,378

3	611421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	13,200			0,050
4	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	2,200			0,235
5	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	9,200			0,026
6	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	24,850			0,095
7	612421662	Vnútorná omietka vápennocementová stien zo suchých zmesí, ručné spracovanie hrubá	m2	39,900			1,017
8	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	5,250			0,184
9	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,400			0,871
10	632450205	Betónový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, podlahová hmota do 20 Mpa alebo ekvivalent, hr. 20 - 30 mm	m2	13,200			0,900

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,004

11	965081812	Búranie dlažieb keramických	m2	13,200			0,000
12	969011121	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia, DN do 52 mm -0,013 t	m	3,900			0,002
13	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm -0,063 t	m	0,600			0,000
14	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	8,100			0,000
15	974031132	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t	m	4,600			0,002
16	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	39,900			0,000
17	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	4,047			0,000
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,047			0,000
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,470			0,000
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,047			0,000
21	979082212	Poplatok za skládku	t	4,047			0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000

22	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,591			0,000
----	-----------	---	---	-------	--	--	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

1,381

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,013

23	721170905	Vsadenie odbočky do potrubia DN 50	sub	5,000			0,001
24	721170963	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	ks	3,000			0,004
25	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	4,000			0,005
26	721210812	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	3,000			0,000
27	721212402	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75	ks	3,000			0,001
28	2866100001	Podlahový vpust	ks	3,000			0,002
29	721300945	Prečistenie podlahových vpustov do DN 100	ks	3,000			0,000
30	721300961	Prečistenie zápachových uzáverok jednoduchých umývadlových alebo drezových	ks	5,000			0,000
31	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050			0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,020

32	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	4,000			0,000
33	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb .	4,000			0,013
34	722172121	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	4,600			0,002
35	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	4,600			0,001
36	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000			0,001
37	2860028470	PP-R nástenka 20x1/2" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	5,000			0,003

0.00035

38	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750			0,000
----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

725 Zdravotechnika - zariad. predmety

0,064

39	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou -0,01933t	súb	4,000			0,000
40	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	4,000			0,003
41	6420131170	JIKA BABY WC-detské 2703.7 biele alebo ekvivalent	ks	4,000			0,032
42	6420140770	JIKA WC doska BABY alebo ekvivalent	ks	4,000			0,008
43	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	5,000			0,000
44	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb .	5,000			0,011
45	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	súb .	3,000			0,000
46	5516181000	Deliaca stienka	ks	3,000			0,001
47	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb .	1,000			0,000
48	725333350	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	súb .	1,000			0,000
49	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000			0,000
50	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb .	1,000			0,000
51	5514014300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm	ks	1,000			0,000
52	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb .	4,000			0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	4,000			0,001
54	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	5,000			0,000
55	725829601	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových	ks	5,000			0,001
56	5514361900	Umývadlová páková batéria	ks	5,000			0,005
57	725840870	Demontáž batérie sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000			0,000
58	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	1,000			0,000
59	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000			0,000
60	5514703200	Sifón umývadlový DN40	ks	5,000			0,001
61	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	3,000			0,000
62	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300			0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,001

63	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	2,000			0,000
64	735190911	Ostatné opravy vykurovacích telies - ružica	ks	4,000			0,001
65	735191901	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	m2	2,000			0,000
66	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	2,000			0,000
67	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	2,000			0,000
68	735192921	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového do 1500 mm	ks	2,000			0,000
69	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650			0,000

771 Podlahy z dlaždíc 0,388

70	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	13,200			0,065
71	5976456000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300 mm	m2	13,464			0,323
72	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550			0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 0,885

73	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 300x200 mm	m2	39,900			0,020
74	5976582100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti I IIa	m2	40,700			0,855
75	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	20,400			0,010
76	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000			0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,001

77	783425250	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	12,000			0,001
----	-----------	---	---	--------	--	--	-------

784 Dokončovacie práce - maľby 0,008

78	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal alebo ekvivalentjednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	38,050			0,008
----	-----------	---	----	--------	--	--	-------

Celkom 4,972