

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	<b>Úprava ihriska pri ZŠ</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Hlinné, OcÚ Hlinné č.74
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	obec Hlinné. obecný úrad Hlinné č. 74		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		24. 10. 2014	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	<b>"M"</b> Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady EUR bez DPH</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00 % z
Dátum a podpis		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie

# ZADANIE

Stavba: Úprava ihriska pri ZŠ

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlinné, OcÚ Hlinné č.74

Spracoval:

Dátum: 24. 10. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV - I. etapa

### 1 Zemné práce

1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	109,200		
2	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	45,500		
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,820		
4	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	134,500		
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	134,500		
6	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,000		
7	R	174520300	Poplatok za skládku zeminy a ornice	m3	134,500		
8	001	181301105	Rozprestretie ornice alebo zeminy v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm	m2	364,000		

### 2 Zakladanie

9	002	212572111	Lôžko pre trativody zo štrkopiesku triedeného	m3	6,500		
10	271	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80 vrátane štrkopieskového lôžka a obsypu	m	105,000		
11	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	364,000		
12	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,400		
13	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	13,690		
14	011	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,400		
15	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	340,360		
16	693	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200 alebo ekvivalent	m2	391,410		

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

17	011	311321211	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 12/15	m3	5,850		
18	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	45,500		
19	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	45,500		
20	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,410		

### 5 Komunikácie

# ZADANIE

Stavba: Úprava ihriska pri ZŠ  
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Hlinné, OcÚ Hlinné č.74

Spracoval:

Dátum: 24. 10. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	221	564201111	Podklad alebo podsyp z piesku 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.30 mm	m2	340,360		
22	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 8-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	340,360		
23	221	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	340,360		
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							
24	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	429,110		
<b>OST Ostatné - II. Etapa</b>							
25	231	1834052135	Dodávka a montáž umelého trávniku Juta PLAY KOMFORT alebo ekvivalent s opieskovaním a čiarovaním	m2	364,000		

**Celkom**

