

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

ZŠ Hlinné - oprava skladov

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

4.3.2014

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	368,95	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	794,42	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4		Montáž		11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20,00 % z 8 027,73

25 Cena s DPH (r. 23-24)

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

27 Kľzavá doložka

28 Zvýhodnenie

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Hlinné - oprava skladov
Objekt: Oprava strechy a náter fasády

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.3.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1,220

1 Zemné práce 0,000

180	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,432			0,000
-----	-----------	---	----	-------	--	--	-------

2 Zakladanie 0,956

181	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,036			0,074
182	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	0,396			0,881
183	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,360			0,000
184	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	0,360			0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,171

173	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	12,000			0,001
174	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou - 20% plochy fasády	m2	15,783			0,101
175	622491308	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, podkladný akrylátový "N" weber 553 alebo ekvivalent	m2	78,913			0,004
176	622491314	Náter fasádny Weber - Terranova, akrylátová disperzia, weber.rudicolor alebo ekvivalent	m2	78,913			0,065

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,093

177	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	78,913			0,000
185	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	12,000			0,018
151	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	38,000			0,073
47	952901111	Vyčistenie okolo objektu	m2	38,000			0,002
152	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	34,000			0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000

178	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,220			0,000
-----	-----------	---	---	-------	--	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV 290,899

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,057

64	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP nasucho	m2	10,890			0,006
65	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	12,075			0,051
68	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550			0,000

762 Konštrukcie tesárske 184,590

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pátiék, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	28,000			0,006
78	5339510200	Kotva tyčová D 12 mm	ks	28,000			1,092
79	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	30,000			0,000
80	3113051000	Svorník	ks	10,000			0,004
191	3113051000	Styčniový plech	súb	1,000			0,000
153	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	102,000			0,027
81	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	73,000			0,019
82	6051590000	Hranol mäkké rezivo	m3	2,303			1,267
169	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	221,000			0,000
155	762341251	Montáž kontralát	m	80,000			0,000
89	6051013100	Late 5x5 cm	m	331,100			182,105
90	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,056			0,071
91	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,050			0,000

764 Konštrukcie klampiarske

0,111

95	764172070	Krytina poplastplech štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	28,000			0,004
199	764172070	Krytina poplastplech štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	9,000			0,001
96	764172073	Krytina poplastplech odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	25,000			0,015
158	764172083	Krytina poplastplech hrebeň z hrebenáčov hladkých sklon do 30°	m	8,000			0,014
159	764172090	Krytina poplastplech koncovka hrebeňa sedlová sklon do 30°	ks	4,000			0,000
166	764172451	Krytiny z trapézového plechu , sklon do 30°	m2	65,540			0,000
100	764352300	Žľaby pododkvapové poplastplech, polkruhové, priemer 150 mm	m	13,000			0,035
101	764359221	Kotkík žľabový poplastplech ,priemer 100 mm	ks	3,000			0,003
102	764454212	Odpadové rúry poplastplech ,priemer 100 mm	m	10,300			0,025
205	764731113	Oplechovanie múrov poplastplech rš 300 mm	m	6,000			0,015
104	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850			0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,020

170	765901144	Strešná fólia JUTA Jutadach 135 od 22°do 35°alebo ekvivalent, na krokvy	m2	53,040			0,020
171	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,600			0,000

766 Konštrukcie stolárske

105,606

109	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	192,000			0,006
110	6051010200	Late 5x5 cm	m	80,000			44,000
167	1	Dosky š. 7 cm	m	112,000			61,600
115	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550			0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

0,466

163	767584702	Montáž podhládov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	38,370			0,027
164	1388027500	Trapézový plech T 05	m2	38,370			0,200
farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005, 5010							
165	1388027600	Spojovací a montážny materiál	súb	1,055			0,006
farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005, 5010							

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
172	1388018300	Okapová lišta	m	28,400			0,148

farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5010

207	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	80,000			0,006
208	1421599900	Rúrka hladká kruhová D 168 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0	m	3,000			0,075
209	1361804800	Plech oceľový hrubý 20 x 2000 x 4000 mm plech ozn. 11 364.1	t	0,005			0,005
168	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900			0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,043

211	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	1,000			0,000
212	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,000			0,000
127	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	133,800			0,043

784 Dokončovacie práce - maľby 0,006

179	784418011	Zakrývanie zámkovej dlažby fóliou	m2	42,600			0,006
-----	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	--	-------

Celkom 292,119